



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: Pavimentação e Drenagem de Ruas no Bairro Clima Bom	DATA - BASE	mar/20
Município: Santana do Ipanema - AL	BDI:	28,17%
Endereço: Diversas Ruas, Bairro Clima Bom		

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Und	Quant.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Faixa
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	6.458,5	450.222,03	58,69	58,69%	A
94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	2.257,8	84.261,09	10,98	69,68%	A
94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado com tela de aço e junta de dilatação.	m²	1.096,8	69.899,06	9,11	78,79%	A
92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	330,0	65.858,10	8,59	87,37%	A
94106	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	m³	68,0	11.514,44	1,50	88,87%	B
100576	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	m²	6.458,5	10.721,11	1,40	90,27%	B
95474	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m³	13,69	9.465,53	1,23	91,51%	B
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	924,63	9.098,35	1,19	92,69%	B
95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	57,0	5.975,88	0,78	93,47%	B
93361	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica	m³	394,29	5.267,71	0,69	94,16%	B
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	6.458,5	3.616,76	0,47	94,63%	B
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, COM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, E ACABAMENTO DO CONCRETO	m³	9,08	3.590,68	0,47	95,10%	C
COMP. 100007	CONFECCÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS ROCHOSAS COM RAPROVEITAMENTO	m³	37,5	3.478,50	0,45	95,55%	C
73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.(PONTA DE ALA)	UN	3,0	3.346,17	0,44	95,99%	C
72132	Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20 1/2 vez, assentado argamassa 1:2:8	m²	38,19	2.598,82	0,34	96,33%	C
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,0	2.420,64	0,32	96,64%	C
51	Placa da obra em chapa de aço galvanizada	m²	6,0	2.342,40	0,31	96,95%	C
74010/001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO ATÉ 1KM	m³	1.318,22	2.320,06	0,30	97,25%	C
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm	m²	95,17	1.806,32	0,24	97,49%	C
7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	17,64	1.646,51	0,21	97,70%	C
90091	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	300,2	1.525,01	0,20	97,90%	C
74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	m³	811,91	1.339,65	0,17	98,07%	C
5153	Passadiços de madeira para pedestre	m²	15,0	963,00	0,13	98,20%	C
94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual.	m³	1,48	626,06	0,08	98,28%	C
96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m²	9,0	525,42	0,07	98,35%	C
87879	Chapisco traço 1:3	m²	95,17	312,15	0,04	98,39%	C
5156	Sinalização de trânsito – noturna	m	35,0	98,35	0,01	98,40%	C
72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	4,5	73,75	0,01	98,41%	C