



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL		DATA BASE: (SINAPI/ORSE)	SINAPI - MAIO/2020 - DESONERADO - ORSE - ABRIL/2020
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL		ENCARGOS SOCIAIS	85,76% (HORA) - 47,81% (MÊS)
VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 3.227.500,09	BDI	26,14%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 99.254,40
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	76,32	R\$ 19,95	R\$ 96,27	R\$ 69.314,40
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00	19,78	R\$ 5,17	R\$ 24,95	R\$ 29.940,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.330,34
2.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	6,00	307,90	R\$ 80,49	R\$ 388,39	R\$ 2.330,34
REGIÃO 1 - LAGOA DO JUNCO									
3.0			RUA LAGOA DO JUNCO						R\$ 284.251,82
3.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 244.560,64
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	528,30	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 295,85
3.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	3169,80	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 244.264,79
3.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 38.359,86
3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	1050,60	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 37.926,66
3.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
3.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 1.331,32
3.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	3169,80	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 1.331,32
4.0			RUA PROJETADA - 2						R\$ 70.301,81
4.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 60.313,84
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	130,29	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 72,96
4.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	781,74	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 60.240,88
4.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 9.659,64
4.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	255,58	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 9.226,44
4.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
4.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 328,33
4.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	781,74	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 328,33
5.0			RUA PROJETADA - 3						R\$ 30.334,79
5.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 25.285,41
5.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	65,53	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 36,70
5.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	327,65	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 25.248,71
5.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 4.911,77

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº.02/340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
5.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	131,06	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 4.731,27
5.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	5,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 180,50
5.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 137,61
5.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	327,65	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 137,61
6.0			RUA PROJETADA - 4						R\$ 29.808,30
6.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 25.479,11
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55,04	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 30,82
6.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	330,24	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 25.448,29
6.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 4.190,49
6.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,08	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 3.973,89
6.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
6.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 138,70
6.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	330,24	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 138,70
7.0			RUA PROJETADA - 5						R\$ 21.375,22
7.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 17.349,52
7.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	49,95	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 27,97
7.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	224,78	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 17.321,55
7.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 3.931,29
7.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	99,90	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 3.606,39
7.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	9,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 324,90
7.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 94,41
7.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	224,78	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 94,41
8.0			RUA PROJETADA - 6						R\$ 38.627,14
8.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 32.885,83
8.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	71,04	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 39,78
8.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	426,24	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 32.846,05
8.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 5.562,29
8.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	142,08	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 5.129,09

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
8.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
8.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 179,02
8.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	426,24	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 179,02
REGIÃO 2 - POVOADO AREIA BRANCA									
9.0			RUA COSTA JUNIOR						R\$ 196.489,00
9.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 168.808,41
9.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	364,66	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 204,21
9.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	2187,96	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 168.604,20
9.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 26.761,65
9.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	729,32	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 26.328,45
9.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
9.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 918,94
9.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	2187,96	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 918,94
10.0			RUA PROJETADA - 7						R\$ 189.128,70
10.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 162.471,03
10.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	350,97	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 196,54
10.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	2105,82	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 162.274,49
10.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 25.773,23
10.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	701,94	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 25.340,03
10.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
10.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 884,44
10.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	2105,82	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 884,44
11.0			RUA PROJETADA - 8						R\$ 200.906,87
11.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 172.798,78
11.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	373,28	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 209,04
11.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	2239,68	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 172.589,74
11.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 27.167,42
11.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	740,56	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 26.734,22
11.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
11.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 940,67
11.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	2239,68	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 940,67
12.0			RUA PROJETADA - 9						R\$ 77.370,22
12.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 66.803,98
12.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	144,31	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 80,81
12.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	865,86	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 66.723,17
12.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 10.202,58
12.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	282,62	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 10.202,58
12.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 363,66
12.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	865,86	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 363,66
13.0			RUA PROJETADA - 10						R\$ 29.783,72
13.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 25.830,94
13.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55,80	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 31,25
13.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	334,80	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 25.799,69
13.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 3.812,16
13.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	105,60	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 3.812,16
13.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 140,62
13.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	334,80	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 140,62
14.0			RUA SERRA DA LAGOA						R\$ 165.053,14
14.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 143.046,91
14.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	309,01	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 173,05
14.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1854,06	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 142.873,86
14.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 21.227,52
14.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	576,02	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 20.794,32
14.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
14.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 778,71
14.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	1854,06	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 778,71
15.0			TRAVESSA BR-316						R\$ 28.237,49
15.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 23.375,39
15.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,58	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 33,92
15.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	302,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 23.341,47
15.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
15.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	121,16	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 4.373,88
15.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
15.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 127,22
15.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	302,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 127,22
REGIÃO 3 - FLORESTA									
16.0			RUA BENEDITO VIEIRA NEPONUCENO						R\$ 279.338,52
16.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 240.889,68
16.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	520,37	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 291,41
16.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3122,22	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 240.598,27
16.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 37.137,51
16.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1022,74	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 36.920,91
16.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
16.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 1.311,33
16.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	3122,22	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 1.311,33
17.0			TRAVESSA BENEDITO VIEIRA NEPONUCENO						R\$ 72.233,47
17.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 62.008,13
17.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	133,95	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 75,01
17.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	803,70	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 61.933,12
17.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 9.887,79
17.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	267,90	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 9.671,19
17.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
17.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 337,55
17.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	803,70	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 337,55
18.0			RUA ALTO DO CRUZEIRO						R\$ 45.781,59
18.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 39.232,47
18.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	84,75	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 47,46
18.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	508,50	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 39.185,01
18.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 6.335,55

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº.021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
18.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	163,50	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 5.902,35
18.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
18.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 213,57
18.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	508,50	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 213,57
19.0			RUA TEREZINHA GAIA						R\$ 114.482,78
19.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 98.199,22
19.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	212,13	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 118,79
19.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1272,78	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 98.080,43
19.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 15.748,99
19.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	424,26	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 15.315,79
19.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
19.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 534,57
19.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	1272,78	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 534,57
20.0			TRAVESSA TREZE DE MAIO						R\$ 75.703,55
20.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 65.368,94
20.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	141,21	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 79,08
20.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	847,26	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 65.289,86
20.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 9.978,76
20.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	270,42	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 9.762,16
20.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
20.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 355,85
20.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	847,26	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 355,85
21.0			RUA TREZE DE MAIO						R\$ 59.706,46
21.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 51.222,09
21.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,65	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 61,96
21.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	663,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 51.160,13
21.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 8.205,53

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº.021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
21.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	221,30	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 7.988,93
21.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
21.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 278,84
21.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	663,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 278,84
22.0			RUA LUIZ GONZAGA						R\$ 59.491,41
22.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 51.036,93
22.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,25	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 61,74
22.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	661,50	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 50.975,19
22.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 8.176,65
22.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	220,50	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 7.960,05
22.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
22.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 277,83
22.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	661,50	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 277,83
23.0			TRAVESSA BENEDITO PACÍFICO-01						R\$ 57.121,97
23.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 48.810,29
23.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	105,44	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 59,05
23.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	632,64	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 48.751,24
23.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 8.045,97
23.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	210,88	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 7.612,77
23.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
23.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 265,71
23.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	632,64	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 265,71
24.0			TRAVESSA BENEDITO PACÍFICO-2						R\$ 76.294,21
24.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 65.318,02
24.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	141,10	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 79,02
24.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	846,60	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 65.239,00
24.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 10.620,62
24.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	282,20	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 10.187,42

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
24.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
24.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 355,57
24.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	846,60	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 355,57
25.0			TRAVESSA JOÃO AUGUSTINHO SANTOS - 01						R\$ 14.207,53
25.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 11.860,01
25.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	25,62	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 14,35
25.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	153,72	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 11.845,66
25.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 2.282,96
25.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	51,24	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 1.849,76
25.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
25.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 64,56
25.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	153,72	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 64,56
26.0			TRAVESSA JOÃO AUGUSTINHO SANTOS - 02						R\$ 13.417,20
26.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 11.179,51
26.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	24,15	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 13,52
26.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	144,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 11.165,99
26.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 2.176,83
26.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	48,30	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 1.743,63
26.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20
26.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 60,86
26.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	144,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 60,86
27.0			RUA PROJETADA - 17						R\$ 25.309,80
27.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 21.419,31
27.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,27	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 25,91
27.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	277,62	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 21.393,40
27.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 3.773,89
27.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	92,54	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 3.340,69
27.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	12,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 433,20

Marcelo Fred Amador de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
27.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 116,60
27.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	277,62	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 116,60
28.0			RUA ARLINDA RODRIGUES						R\$ 26.488,89
28.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 21.909,13
28.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	56,78	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 31,80
28.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	283,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 21.877,33
28.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 4.460,52
28.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	113,56	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 4.099,52
28.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
28.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 119,24
28.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	283,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 119,24
REGIÃO 4 - MANÍOBA/BEBEDOURO									
29.0			RUA PROJETADA - 25						R\$ 97.390,39
29.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 84.228,29
29.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	181,95	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 101,89
29.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	1091,70	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 84.126,40
29.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 12.703,59
29.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	345,90	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 12.486,99
29.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
29.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 458,51
29.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	1091,70	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 458,51
30.0			RUA PROJETADA - 26						R\$ 38.469,68
30.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 32.936,75
30.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	71,15	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 39,84
30.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	426,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 32.896,91
30.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 5.353,63
30.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	142,30	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 5.137,03
30.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
30.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 179,30
30.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	426,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 179,30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
31.0			RUA PROJETADA - 27						R\$ 17.910,33
31.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 15.234,70
31.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	32,91	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 18,43
31.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	197,46	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 15.216,27
31.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 2.592,70
31.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	65,82	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 2.376,10
31.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
31.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 82,93
31.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	197,46	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 82,93
32.0			RUA PROJETADA - 28						R\$ 29.152,39
32.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 24.914,36
32.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	53,82	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 30,14
32.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	322,92	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 24.884,22
32.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 4.102,40
32.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	107,64	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 3.885,80
32.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	6,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 216,60
32.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 135,63
32.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	322,92	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 135,63
33.0			RUA PROJETADA -29						R\$ 29.015,16
33.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 24.027,50
33.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	62,27	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 34,87
33.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	311,35	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 23.992,63
33.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 4.856,89
33.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	124,54	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 4.495,89
33.2.1	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
33.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 130,77
33.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	311,35	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 130,77
34.0			TRAVESSA LEOPOLDO FERNANDES DE OLIVEIRA						R\$ 83.870,84
34.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 70.025,87
34.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	181,48	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 101,63



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
34.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	907,40	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 69.924,24
34.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 13.463,86
34.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	362,96	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 13.102,86
34.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
34.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 381,11
34.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	907,40	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 381,11
REGIÃO 5 - SANTA SOFIA									
35.0			RUA SANTA SOFIA						R\$ 130.208,95
35.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 108.881,97
35.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	282,18	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 158,02
35.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	1410,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 108.723,95
35.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 20.734,40
35.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	564,36	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 20.373,40
35.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
35.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 592,58
35.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	1410,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 592,58
36.0			RUA PADRE CICERO						R\$ 84.556,47
36.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 70.600,80
36.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	182,97	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 102,46
36.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	914,85	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 70.498,34
36.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 13.571,43
36.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	365,94	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 13.210,43
36.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
36.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 384,24
36.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	914,85	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 384,24
37.0			RUA PROJETADA 30						R\$ 36.321,37
37.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 30.629,56
37.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	79,38	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 44,45
37.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	396,90	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 30.585,11

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
37.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 5.525,11
37.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	143,05	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 5.164,11
37.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
37.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 166,70
37.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	396,90	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 166,70
38.0			TRAVESSA SANTA SOFIA I						R\$ 61.823,61
38.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 52.326,47
38.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	135,61	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 75,94
38.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	678,05	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 52.250,53
38.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 9.212,36
38.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	250,19	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 9.031,86
38.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	5,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 180,50
38.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 284,78
38.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	678,05	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 284,78
39.0			TRAVESSA SANTA SOFIA II						R\$ 48.900,66
39.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 41.013,06
39.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	106,29	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 59,52
39.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	531,45	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 40.953,54
39.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 7.664,39
39.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	202,31	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 7.303,39
39.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	10,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 361,00
39.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 223,21
39.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	531,45	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 223,21
40.0			TRAVESSA SANTA SOFIA III						R\$ 43.364,62
40.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 36.537,09
40.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	94,69	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 53,03
40.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	473,45	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 36.484,06
40.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 6.628,68

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº.021340651-9




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
40.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	178,62	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 6.448,18
40.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	5,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 180,50
40.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 198,85
40.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	473,45	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 198,85
41.0			TRAVESSA PADRE CÍCERO - 03						R\$ 29.064,03
41.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 24.509,83
41.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	63,52	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 35,57
41.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	317,60	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 24.474,26
41.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 4.420,81
41.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	117,46	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 4.240,31
41.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	5,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 180,50
41.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 133,39
41.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	317,60	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 133,39
42.0			TRAVESSA PADRE CÍCERO-04						R\$ 46.677,59
42.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 39.292,12
42.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	101,83	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 57,02
42.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	509,15	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 39.235,10
42.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 7.171,63
42.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	193,66	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 6.991,13
42.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	5,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 180,50
42.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 213,84
42.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	509,15	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 213,84
43.0			TRAVESSA SANTO ANTÔNIO-01						R\$ 21.369,83
43.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 17.919,34
43.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46,44	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 26,01
43.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	232,20	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 17.893,33
43.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 3.352,97
43.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	92,88	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 3.352,97

Marcos Fred Almeida de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA - AL Nº 021340651-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
43.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 97,52
43.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	232,20	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 97,52
44.0			TRAVESSA SANTO ANTÔNIO-02						R\$ 46.573,83
44.1			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 38.902,41
44.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	100,82	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 56,46
44.1.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	504,10	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 38.845,95
44.2			SERVIÇO DE DRENAGEM						R\$ 7.459,70
44.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	201,64	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 7.279,20
44.2.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	5,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 180,50
44.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 211,72
44.3.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	504,10	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 211,72
TOTAL GERAL (com BDI)									R\$ 3.227.500,09
VALOR DO BDI SERVIÇO (26,14%)									R\$ 668.978,09
TOTAL GERAL(sem BDI)									R\$ 2.558.522,00
SINAPI - MAIO 2020/ ORSE - ABRIL 2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS - 85,76% (HORA), 47,81% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.									
Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:				Responsável Técnico:					
				 Marcos Fred Almeida de Albuquerque Engenheiro Civil CREA - AL Nº.021340651-9					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL		DATA BASE: (SINAPI/ORSE)	SINAPI - MAIO/2020 - DESONERADO - ORSE - ABRIL/2020
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL		ENCARGOS SOCIAIS	85,76% (HORA) - 47,81% (MÊS)
VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 3.227.500,09	BDI	26,14%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 99.254,40
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	720,00	76,32	R\$ 19,95	R\$ 96,27	R\$ 69.314,40
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1200,00	19,78	R\$ 5,17	R\$ 24,95	R\$ 29.940,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.330,34
2.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	6,00	307,90	R\$ 80,49	R\$ 388,39	R\$ 2.330,34
3.0			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.669.443,66
3.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	6048,72	0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,56	R\$ 3.387,28
3.2	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	34597,15	61,09	R\$ 15,97	R\$ 77,06	R\$ 2.666.056,38
4.0			SERVIÇOS DE DRENAGEM						R\$ 441.940,89
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFEÇ EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	11895,13	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 429.414,19
4.2	94273	SINAPI	TRAVAMENTO EM MEIO-FIO (GUIA) EM TRECHO RETO, CONFEÇ EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	347,00	28,62	R\$ 7,48	R\$ 36,10	R\$ 12.526,70
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 14.530,80
5.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)	M2	34597,15	0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,42	R\$ 14.530,80
TOTAL GERAL (com BDI)									R\$ 3.227.500,09
VALOR DO BDI SERVIÇO (26,14%)									R\$ 668.978,09
TOTAL GERAL(sem BDI)									R\$ 2.558.522,00
SINAPI - MAIO 2020/ ORSE - ABRIL 2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS - 85,76% (HORA), 47,81% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.									
Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:				Responsável Técnico:					
				Marcos Fred Almeida de Albuquerque Engenheiro Civil CREA - AL Nº 021340651-9					