

NOTA: CONFIRMAR E AJUSTAR MEDIDAS NA OBRA

DETALHE DA PONTA DE ALA

H = 6.00m



DETALHE DE DISTRIBUICÃO - BARBACÃS

SEM ESCALA



NOTAS:

1- MURO DE CONTENCÃO EM PEDRA RACHÃO ARGAMASSADA;
2- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:5;
3- NECESSARIO A EXECUÇÃO DE DRENO
4- SOLO DO TERRAPLENO: ARGILA ARENOSA NA UMIDADE NATURAL.
5- O LADO DOS MUROS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ SER O MAIS RUGOSO POSSÍVEL

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
05		
04		
03		
02		
01		

VERIFICAR MEDIDAS E DIVISÕES NA OBRA

PROJETO ESTRUTURAL

RLBA Engenharia Ltda

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAMON LUCIO PASSOS DE ALBUQUERQUE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 0304PRESO-D
(81) 3[illegible]
e-mail: [illegible]

DESCRIÇÃO DA OBRA
PROJETO ESTRUTURAL DA PONTAS DE ALA DA PONTE DO RIACHO CAMOXINDA

ENDEREÇO DA OBRA
PONTE DO RIACHO CAMOXINDA (PONTE DO UBUBU)
SANTANA DO IPANEMA / ALAGOAS

ESPÉCIE
SISTEMA DAS PONTAS DE ALA
ESQUEMA ESTRUTURAL DA PONTE

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

PRANCHA
01

ESCALA	DATA	DESENHO	FOLHA
INDICADA	08/11/2020	RAMON LUCIO	INDICADO