



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CURVA ABC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL		Contrato de Repasse nº 1070763-82/2020	DATA BASE: (SINAPI)	SINAPI - OUTUBRO/2020 - COM DESONERAÇÃO / ORSE - OUTUBRO/2020
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL			ENCARGOS SOCIAIS	84,30% (HORA) - 46,55% (MÊS)
VALOR TOTAL DA OBRA:	R\$ 384.441,77		BDI SERVIÇO:	30,48%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor unitário c/BDI	Valor total	Porcentagem individual	Porcentagem acumulada	Classificação
4.2			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2813,39	63,08	R\$ 19,23	R\$ 82,31	R\$ 231.570,13	60,24%	60,24%	A
6.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	80,74	578,72	R\$ 176,39	R\$ 755,11	R\$ 60.967,58	15,86%	76,10%	A
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFEC. EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, P/ VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1147,56	37,12	R\$ 11,31	R\$ 48,43	R\$ 55.576,33	14,46%	90,56%	B
6.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	191,20	53,8	R\$ 16,40	R\$ 70,20	R\$ 13.422,24	3,49%	94,05%	B
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	1899,91	R\$ 579,09	R\$ 2.479,00	R\$ 9.916,00	2,58%	96,63%	C
3.1	21013 - INSUMO	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, 4,40" KG/M (NBR 5580)	M	57,00	51,51	R\$ 15,70	R\$ 67,21	R\$ 3.830,97	1,00%	97,63%	C
6.3			PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	20,28	93,33	R\$ 28,45	R\$ 121,78	R\$ 2.469,70	0,64%	98,27%	C
3.2	34723 - INSUMO	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,70	693,00	R\$ 211,23	R\$ 904,23	R\$ 2.441,42	0,64%	98,91%	C
2.1	4813 - INSUMO	SINAPI	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	300,00	R\$ 91,44	R\$ 391,44	R\$ 2.348,64	0,61%	99,52%	C
3.3	13521 - INSUMO	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UNID	9,00	99,00	R\$ 30,18	R\$ 129,18	R\$ 1.162,62	0,30%	99,82%	C
3.5	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,71	320,42	R\$ 97,66	R\$ 418,08	R\$ 296,84	0,08%	99,90%	C
4.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	525,65	0,41	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 278,59	0,07%	99,97%	C
6.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)	M2	6,50	13,37	R\$ 4,08	R\$ 17,45	R\$ 113,43	0,03%	100,0%	C
3.4	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	0,71	51,03	R\$ 15,55	R\$ 66,58	R\$ 47,27	0,01%	100,0%	C
TOTAL GERAL (com BDI)									R\$ 384.441,77			

CLASSIFICAÇÃO CURVA ABC			
Classe	Corte	Proporção dos Itens	Proporção de Valor
A	80%	14,3%	76,1%
B	95%	14,3%	17,95%
C	100%	71,4%	5,96%