



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA



SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| Obra: Conclusão e Entrega de 50 unidades habitacionais do Loteamento Francisco Ferreira de Melo | DATA - BASE | SINAPI JUL/2021 |
| Município: Santana do Ipanema - AL | BDI: | ORSE JUN/2021 |
| | | 26,44 |

| ITEM | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | |
|------|--|-------------|--------------|------------|
| 2.1 | ALTURA (m) | LARGURA (m) | Nº DE PORTAS | TOTAL (m²) |
| | 2,1 | 0,8 | 157 | 158,68 |

| | | | | |
|---------------|--|--|------|----------|
| 2.2 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | | | 50 Casas |
| PISO DOS WC's | ÁREA DE PROJETO (m²) | | 3,46 | 173,00 |
| | TOTAL | | | 173,00 |

| | | | | |
|-----|---|------------|-----------|----------|
| 2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | |
| | PERÍMETRO (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | 50 Casas |
| | 0,9 | 1,5 | 1,35 | |
| | TOTAL (m²) | | 1,35 | |
| | TOTAL (m²) | | | 67,50 |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 2.4 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | | | |
|-----|---|--|--|--|


Lucas Mateus Barros Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-AL 0216017475

| | | | | |
|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | ALTURA (m) | LARGURA (m) | Nº DE JANELAS | TOTAL (m²) |
| FUNDOS | 1 | 0,6 | 30 | 30,60 |
| FRENTE | 1,2 | 1,2 | 10 | 11,44 |
| DORMITÓRIOS | 1,2 | 1 | 65 | 66,20 |
| TOTAL (m²) | | | | 108,24 |

| 3.1 | | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | | | | 50 Casas |
|-----|--------------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| | | PERÍMETRO (m) | ALTURA (m) | DESCONTOS (m²) | ÁREA (m²) | |
| | QUARTO 1 | 12,46 | 2,5 | | 31,15 | |
| | QUARTO 2 | 11,6 | 2,5 | | 29,00 | |
| | SALA/COZINHA | 12,46 | 2,5 | 6,96 | 24,19 | |
| | BANHEIRO | 7,46 | 2,5 | 13,42 | 5,23 | |
| | ÁREA DE SERVIÇO | 5,1 | 2,5 | | 12,75 | |
| | ALVENARIA SUPERIOR | | | | 17,43 | |
| | | 25,79 | 2,5 | 8,16 | 56,32 | |
| | | ÁREA DO TRIÂNGULO | | | 6,09 | |
| | | | | | TOTAL (m²) | 182,16 |
| | | | | | TOTAL (m²) | 9107,75 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | | | | | 50 Casas |
| | | PERÍMETRO (m) | ALTURA (m) | DESCONTOS (m²) | ÁREA (m²) | |
| | QUARTO 1 | 12,46 | 2,5 | | 31,15 | |
| | QUARTO 2 | 11,6 | 2,5 | | 29,00 | |
| | SALA/COZINHA | 12,46 | 2,5 | 6,96 | 24,19 | |
| | BANHEIRO | 7,46 | 2,5 | 13,42 | 5,23 | |
| | ÁREA DE SERVIÇO | 5,1 | 2,5 | | 12,75 | |
| | ALVENARIA SUPERIOR | | | | 17,43 | |
| | | | | | 119,75 | |
| | TOTAL (m²) | | | | | 5987,50 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|----------|
| 3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | | | | | 50 Casas |
|-----|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------|--|
| | PERÍMETRO (m) | ALTURA (m) | DESCONTOS (m²) | ÁREA (m²) | |
| QUARTO 1 | 12,46 | 2,5 | | 31,15 | |
| QUARTO 2 | 11,6 | 2,5 | | 29,00 | |
| SALA/COZINHA | 12,46 | 2,5 | 6,96 | 24,19 | |
| BANHEIRO | 7,46 | 2,5 | 13,42 | 5,23 | |
| ÁREA DE SERVIÇO | 5,1 | 2,5 | | 12,75 | |
| ALVENARIA SUPERIOR | | | | 17,43 | |
| | | | | 119,75 | |
| TOTAL (m²) | | | | 5987,50 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------------|-----------|----------|--|
| 3.4 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | | | | | |
| Toda parte externa das casas | PERÍMETRO (m) | ALTURA (m) | DESCONTOS (m²) | ÁREA (m²) | 50 Casas | |
| | 25,79 | 2,5 | 8,16 | 56,32 | | |
| | ÁREA DO TRIANGULO | | | 3,05 | | |
| | TOTAL (m²) | | | 59,36 | | |
| | TOTAL (m²) | | | | 2968,00 | |

| RESVESTIMENTO CERÂMICO | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 3.5 | | | | 50 Casas |
| | | PERÍMETRO (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) |
| | PAREDE W.C. | 7,46 | 1,8 | 13,43 |
| | PISO W.C. | ÁREA DE PROJETO | | 3,46 |
| | TOTAL (m²) | | | 16,89 |
| | TOTAL (m²) | | | 844,4 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|--|
| 6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | |
| | ALTURA (m) | LARGURA (m) | Nº DE JANELAS | TOTAL (m²) | |
| FUNDOS | 1 | 0,6 | 30 | 30,60 | |
| FRENTE | 1,2 | 1,2 | 10 | 11,44 | |
| DORMITÓRIOS | 1,2 | 1 | 65 | 66,20 | |
| TOTAL (m²) | | | | 108,24 | |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------|------------|
| 6.4 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. | | | |
| | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | |
| | ALTURA (m) | LARGURA (m) | Nº DE JANELAS | TOTAL (m²) |
| ESQUADRIA DOS FUNDOS | 1 | 0,6 | 30 | 30,60 |
| | TOTAL (m²) | | | 30,60 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|------------|----------|
| 8.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020 | | | |
| | PERÍMETRO (m) | LARGURA (m) | TOTAL (m²) | 50 Casas |
| | 19,82 | 0,5 | 9,91 | |
| | TOTAL (m²) | | | 495,50 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|------------|----------|
| 8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | | | |
| | PERÍMETRO (m) | LARGURA (m) | TOTAL (m²) | 50 Casas |
| | 19,82 | 0,14 | 2,77 | |
| | TOTAL (m²) | | | 138,74 |