



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS, CONTROLE E DESENV. URBANO
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: Execução da rede de água no trecho AL 125 ao povoado Olho D'água do Amaro

Município: Santana do Ipanema - AL

Endereço: Povoado Olho D'água do Amaro

DATA - BASE

Jan/22

BDI:

26,44%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	4.230 m (quantidade apresentada no projeto)
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	1.240 m (quantidade apresentada no projeto)
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	4.200 m (quantidade apresentada no projeto)
2.4	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm (mão de obra)	12 und (quantidade apresentada no projeto)