



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ II NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	DATA BASE: (SINAPI/ ORSE)	SINAPI - OUTUBRO/2022 / ORSE - SETEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO
LOCAL: POVOADO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	BDI SERVIÇO:	28,00%

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO - 001							
PRÓPRIA		MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E PESSOAL					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	124,9750	R\$ 15,12	1.889,62
2	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CPH	124,9750	R\$ 60,11	7.512,25
3	5894	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CPH	104,0000	R\$ 190,84	19.847,36
TOTAL							29.249,23

COMPOSIÇÃO - 002							
PRÓPRIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MÊS					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,0000	R\$ 88,86	5.153,88
2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,0000	R\$ 21,25	2.762,50
TOTAL							7.916,38

COMPOSIÇÃO - 003							
PRÓPRIA		LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, UNIDIRECIONAL, INTEREIXO 38CM, H=32CM, EL.ENCHIMENTO EM EPS H=25CM, INCLUSIVE TELA E FERRAGEM ADICIONAL DA TRELIÇA, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO 7CM - M2					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,34	R\$ 17,88	6,08
2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,09	R\$ 17,15	1,54
3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	KG	0,02	R\$ 18,31	0,37
4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,11	R\$ 467,86	51,46
5	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	R\$ 19,70	9,26
6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$ 15,12	21,17
7	7631	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	1,00	R\$ 22,93	22,93



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ II NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	DATA BASE: (SINAPI/ ORSE)	SINAPI - OUTUBRO/2022 / ORSE - SETEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO
LOCAL: POVOADO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	BDI SERVIÇO:	28,00%

COMPOSIÇÕES

8	11949	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, BIDIRECIONAL, H=30CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=25CM, INCLUSIVE FERRAGEM ADICIONAL DA TRELIÇA	m²	1,00	R\$ 157,16	157,16
TOTAL							269,97

COMPOSIÇÃO - 004


PRÓPRIA		PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES, FCK 35 MPA, E=21 CM, EM ÁREAS SUJEITAS A CARGAS PESADAS - M2					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	79	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS	M2	0,4570	R\$ 130,52	59,65
2	105	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	0,1200	R\$ 540,91	64,91
3	128	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,2100	R\$ 43,10	9,05
4	139	ORSE	AÇO CA - 25 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	4,1900	R\$ 13,02	54,55
TOTAL							188,16

COMPOSIÇÃO - 005

COMPOSIÇÃO - 005							
PRÓPRIA		KIT FITA DE LED 1500 Lm/m 15w 2m 12v BRILIA + DRIVER SLIM 72w - M					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,19	12,10
2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 15,12	4,54
3	COTAÇÃO 01		FITA DE LED BRILIA (COM 2,00m) 12W POR METRO	M	1,0000	R\$ 27,33	27,33
TOTAL							43,97

COMPOSIÇÃO - 006

PRÓPRIA		PERFIL METÁLICO PARA FITA DE LED - M					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T. 1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,0100	531,47	5,31
2	1735	ORSE	PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 75 X 38 X 2,65 MM (3,01 KG/M) M	KG	1,0000	1678,28	1678,28
3	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	15,12	1,21
4	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	19,93	1,59
TOTAL							1.686,39



COMPOSIÇÃO - 007

Marcos P. ... Albuquerque
 CREA-MG nº ...
 10/09/2019



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ II NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	DATA BASE: (SINAPI/ ORSE)	SINAPI - OUTUBRO/2022 / ORSE - SETEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO
LOCAL: POVOADO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	BDI SERVIÇO:	28,00%

COMPOSIÇÕES

5	11054	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	UNID	3,00000	0,07	0,21
6	12614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UNID	0,33000	22,73	7,50
7	12616	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UNID	0,22000	6,74	1,48
8	12618	SINAPI	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	UNID	0,25000	54,22	13,56
9	12624	SINAPI	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UNID	0,22000	13,56	2,98
10	12626	SINAPI	SUORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UNID	1,55000	18,63	28,88
11	12627	SINAPI	VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UNID	0,44000	0,53	0,23
TOTAL							62,14

COMPOSIÇÃO - 009

PRÓPRIA		LETRA DE PVC 50CM - INSTALADO - UNID					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	19,93	4,98
2	COTAÇÃO 02		LETRA EM CAIXA ALTA 20X10 CM DE PVC 20 MM DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA PU AUTOMOTIVA LACA FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3M VHB LINHA ARQUITETURA	UNID	1,00000	4850	4850,00
TOTAL							4.854,98

Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:

Responsável Técnico:

Marcelo de
Engenheiro Civil
CREA 13.48851-9



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA



COTAÇÕES		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ II NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	DATA BASE: (SINAPI/ ORSE)	SINAPI - OUTUBRO/2022 / ORSE - SETEMBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO
LOCAL: POVOADO BARROSO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL	BDI SERVIÇO:	28,00%

COTAÇÃO 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇOS			VALOR ADOTADO
1	FITA DE LED 15W	MAGAZINE LUIZA R\$ 24,66	AMERICANAS R\$ 27,33	SUBMARINO R\$ 27,33	R\$ 27,33

COTAÇÃO 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇOS			VALOR
1	LETRA EM CAIXA ALTA 20X10 CM DE PVC 20 MM DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA PU AUTOMOTIVA LACA FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3M VHB LINHA ARQUITETURA	FIXA R\$ 4.850,00	INFINI R\$ 4.200,00	STUDIO COMUNICAÇÃO R\$ 5.100,00	R\$ 4.850,00

Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema:

Responsável Técnico:

Marcelo Freire de Sá
Eng.º Civil
CREA-AL 066/048651-9