



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA -AL

QUADRO DE CUBAÇÃO DA FUNDAÇÃO MAT. 3ª CAT.					
OBRA : CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SANTANA DO IPANEMA					
LOCAL : BARRAGEM - RIACHO JOÃO GOMES MUNICÍPIO: SANTANA DO IPANEMA - AL					
COTA	AREA (m²)	SOMA DAS ÁREAS(m²)	1/2 DIST m	VOLUMES (m³)	
				PARCIAL	TOTAL
0-7,40	-	-	-	-	-
O				-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	5,48	5,48	10,00	54,80	54,80
3,00	8,60	14,08	10,00	140,80	195,60
4,00	18,31	26,91	10,00	269,10	464,70
5,00	22,69	41,00	10,00	410,00	874,70
6,00	25,83	48,52	10,00	485,20	1.359,90
6 +5,20	27,72	53,55	2,60	139,23	1.499,13
7,00	23,35	51,07	7,40	377,92	1.877,05
8,00	18,07	41,42	10,00	414,20	2.291,25
9,00	9,38	27,45	10,00	274,50	2.565,75
10,00	6,84	16,22	10,00	162,20	2.727,95
11,00	2,29	9,13	10,00	91,30	2.819,25
11 +18,50	-	-	-	-	2.819,25
					2.819,25