



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA -AL

QUADRO DE CUBAÇÃO DO TALUDE AJUSANTE					
OBRA : CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SANTANA DO IPANEMA					
LOCAL : BARRAGEM - RIACHO JOÃO GOMES			MUNICÍPIO: SANTANA DO IPANEMA - AL		
COTA	ÁREA (m²)	SOMA DAS ÁREAS(m²)	1/2 DIST m	VOLUMES (m³)	
				PARCIAL	TOTAL
0-7,40	-	-	-	-	-
-	2,20	2,2	3,70	8,14	8,14
1,00	8,34	10,54	10,00	105,40	113,54
2,00	13,86	22,20	10,00	222,00	335,54
3,00	22,80	36,66	10,00	366,60	702,14
4,00	33,33	56,13	10,00	561,30	1.263,44
5,00	41,19	74,52	10,00	745,20	2.008,64
6,00	46,81	88,00	10,00	880,00	2.888,64
6 +5,20	50,21	97,02	2,60	252,25	3.140,89
7,00	42,38	92,59	7,40	685,17	3.826,06
8,00	32,90	75,28	10,00	752,80	4.578,86
9,00	26,11	59,01	10,00	590,10	5.168,96
10,00	19,27	45,38	10,00	453,80	5.622,76
11,00	14,05	33,32	10,00	333,20	5.955,96
11 +18,50	10,77	24,82	9,25	229,59	6.185,54
					6.185,54