



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS, CONTROLE E DESENV. URBANO
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PARECER TÉCNICO

Para elaboração da Curva ABC, foi realizado um estudo técnico nos projetos e planilhas da Construção da Barragem João Gomes neste município, onde se trata de uma obra de grande porte, constatamos que alguns serviços são de grande e importante relevância para execução do objeto, portanto, é necessário que a empresa apresente o Atestado de Capacidade Técnica – CAT operacional e profissional de forma concomitante ao período do cronograma físico e financeiro do objeto proposto (8 meses), e que tenha executado no mínimo as quantidades dos serviços especificados abaixo:

1. Barragem

- Escavação em material (1ª, 2ª e 3ª categoria) na fundação da barragem medido no corte. Quantidade: 7.400m³.
- Escavação de material de 1ª categoria nas jazidas para enchimento da fundação e execução do maciço da barragem, com distância média de 800m/ carga, transporte e descarga (material empoleado). Quantidade: 66.211,83m³.
- Compactação de aterro de barragem (100% proctor normal), compreendendo espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação, medido no aterro. Quantidade: 55.176,53m³
- Enrocamento manual de pedra arrumada, constando de transporte, colocação e espalhamento. Quantidade: 1.677,30 m³.
- Execução de galeria com Tubo Dúctil JE/ferro fundido, de ponta e bolsa de no mínimo 200 mm (8"), inclusive as juntas. Quantidade: 39,00 m.

2. Ponte em concreto armado

- Concreto simples. Quantidade: 110,00 m³
- Aplicação de ferro CA50 / CA60B. Quantidade: 9.600kg
- Alvenaria de pedra, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Quantidade: 224,35 m³.

Av. Pancrácio Rocha, nº 2.388 – BR 316, Camoxinga – Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000
E-mail: smispcdu@santanadoipanema.al.gov.br




Lucas Matos Barros Monteiro
Engenheiro Civil
CREA-AL 0216017475



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE SANTANA DO IPANEMA
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E DE SERV. PÚBLICOS, CONTROLE E DESENV. URBANO
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Por fim, após uma análise foi constatado que não será obrigatória a realização da visita técnica no local da obra:

Santana do Ipanema/AL, 21 de novembro de 2019

Lucas Mateus Barros Monteiro
CREA 021601747-5
Engenheiro Civil