



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS -				ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,19%(HORA) 47,54%(MÊS)	
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Reforma das Praças Manoel Rodrigues da Rocha, Senador Enéas Araújo e Urbanização do Riacho da Camoxinga (Centro de Convivência Cônego José Bulhões) - LOTE 02				DATA BASE:	out/19

COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS		2.552,32	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL		
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	12762,25	R\$	1.276,23	
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	5104,36	R\$	1.276,09	
TOTAL					R\$	2.552,32	

COMPOSIÇÃO 02		Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)				51,30
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 16,88	R\$ 6,75	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	12,97	R\$ 11,80	
366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,02	60	R\$ 1,38	
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,10	R\$ 60,00	R\$ 6,00	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11	0,48	R\$ 4,37	
4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,04	600	R\$ 21,00	
TOTAL					R\$ 51,30	

COMPOSIÇÃO 02						Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01		1.332,95	
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO		UNID	COEF	P. UNIT.		TOTAL	
12776/ORSE		Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar		und	1,00	R\$ 1.300,01		R\$	1.300,01
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00	19,97		R\$	19,97
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00	12,97		R\$	12,97
TOTAL								R\$	1.332,95

Marcus Vinícius Nunes Silva  
Engenheiro Civil  
RN-0216086124