



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Lote 02 - Urbanização do Riacho da Camoxinga (Centro de Convivência Cônego José Bulhões)

Município: Santana do Ipanema - AL

Endereço: Largo da Camoxinga

DATA - BASE

nov/18

BDI:

28,14%

## CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Descrição	Und	Quant.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Faixa
COMPOSIÇÃO Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, 02 traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)							
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30%, PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	155,6	67191,19	13,35%	48,75%	A
12566 - ORSE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"							
94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado com tela de aço e junta de dilatação.	M²	823,47	52446,8	10,42%	70,73%	A
COMPOSIÇÃO Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bi-volt, Selo A Imetec, corpo em alumínio inj.FP 03 0,97, prot. DPS 10kV, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, V. útil 50 000h, 130 lm/W, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01							
94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	604,6	22702,73	4,51%	79,99%	A
COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
01		MÊS	6	19627,86	3,90%	83,89%	B



MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Obra: Lote 02 - Urbanização do Riacho da Camoxinga (Centro de Convivência Conego José Bulhões)

Município: Santana do Ipanema - AL

Endereço: Largo da Camoxinga

DATA - BASE  
nov/18  
BDI:  
28,14%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

74055/001	Compactação mecânica sem controle de gc	m³	519,31	2783,5	0,55%	96,69%	
21013 -	Tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m INSUMO	M	48	2166,72	0,43%	97,12%	C
72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	116	1820,04	0,36%	97,48%	C
74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	1673,98	0,33%	97,81%	C
92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	37	1409,33	0,28%	98,09%	C
91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	148	1403,04	0,28%	98,37%	C
04864/0RSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	10,73	1075,15	0,21%	98,58%	C
78472	Serviços Topográficos	m²	2731,78	1010,76	0,20%	98,78%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	296	953,12	0,19%	98,97%	C

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Lote 02 - Urbanização do Riacho da Camoxinga (Centro de Convivência Cônego José Bulhões)

Município: Santana do Ipanema - AL

Endereço: Largo da Camoxinga



DATA - BASE

nov/18

BDI:

28,14%

## CURVA ABC DE SERVIÇOS

74010/001 Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0m³/16t E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Carga 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	m³	519,31	919,18	0,18%	99,15%	C
97914 Transporte Com Caminhão Basculante 6 M3 Em Rodovia Pavimentada, Dmt 200 A 400 M	M3XKM	519,31	763,39	0,15%	99,31%	C
94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	m³	5,55	759,24	0,15%	99,46%	C
73916/002 Placa esmaltada para identificação de rua	und	5	672,75	0,13%	99,59%	C
83693 Calação em meio fio	m²	151,15	592,51	0,12%	99,71%	C
83344 Espalhamento de material em bitoladora com utilização de trator	m³	519,31	524,5	0,10%	99,81%	C
96966 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	515,27	0,10%	99,91%	C
83369 RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	288,75	0,06%	99,97%	C
74205/001 Escavação mecânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	m³	45,44	75,88	0,02%	99,99%	C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Lote 02 - Urbanização do Riacho da Camoxinga (Centro de Convivência Cônego José Bulhões)

Município: Santana do Ipanema - AL

Endereço: Largo da Camoxinga

### CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA - BASE	nov/18
BDI:	28,14%

74131/001 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

1

63,87

0,01%

100,00%

C