



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 05.14.010/2018

Procedimento Licitatório: **Tomada de Preços nº 07/2018**

Objeto: **Construção da Unidade Básica de Saúde da Floresta.**

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório **Tomada de Preços 07/2018**, do Tipo **menor preço**, referente ao Processo nº **05.14.010/2018**, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação.


Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, CNPJ nº **12.635.175/0001-54**, pelo valor global de R\$ 487.029,47 (quatrocentos e oitenta e sete mil vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Santana do Ipanema/AL, 06 de junho de 2018.


Isnaldo Bulhões Barros
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta Prefeitura em 06/06/2018, nos termos do art. 40, XVII da Lei Orgânica do Município.


Servidor responsável

Rua Coronel Lucena, 141 - Monumento - Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000
E-mail: cgp@santanadoipanema.al.gov.br





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA Nº TP07/2018, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA E A EMPRESA SILVA & NUNES
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL, com sede administrativa no endereço Rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Santana do Ipanema, Alagoas, CEP 57.500-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.250.916/0001-89, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Isnaldo Bulhões Barros**, inscrito no CPF nº 026.236.684-34, portador da Carteira de Identidade nº 103.403 SSP/AL, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.635.175/0001-54, sediada no endereço Rua Move Terra, S/N, Sala 01, Bairro Camoxinga, Santana do Ipanema/AL, CEP: 57500-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por **JÓRIO ISMAEL DA SILVA**, Carteira de Identidade nº 494583 SSP/AL e CPF nº 337.154.834-15, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 05.14.010/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, bem como do Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 07/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é a contratação da obra de engenharia referente à **construção da Unidade Básica de Saúde da Floresta**, que será executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura.

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2.2. A execução dos serviços será iniciada após o recebimento da Ordem de Serviços pela Contratada, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 487.029,47 (quatrocentos e oitenta e sete mil vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém, poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do órgão para o corrente exercício, na classificação abaixo:

Órgão – 0600 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade – 0607 – Secretaria Municipal de Saúde.

Funcional Programática: 10.451.0024.1007 – Construção, Reforma, Ampliação, e Aquisição de Equipamento de Unidade Básica de Saúde - UBS

Elemento de Despesa: 339039000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

449051000000 – Obras e Instalações

Convênio nº - 12250.9160003/13-001

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.1. A disciplina inerente ao controle e à fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santana do Ipanema/AL, 08 de junho de 2018.

Isnaldo Bulhões Barros
Responsável legal da CONTRATANTE


Yório Ismael Da Silva
Responsável legal da CONTRATADA

Vinícius Araújo Lessa
Gestor Contratual



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO DO CONTRATO Nº TP07/2018

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o **Município de Santana do Ipanema** e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na planilha orçamentária anexada, em face da realização da **Tomada de Preços nº 07/2018**.

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				<div>DESDE 2010</div> <div></div> <div>JN CONSTRUÇÕES</div> <div>CONSTRUÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA</div>		
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção de UBS da Floresta				TP 007/2018		
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL				BDI SERVIÇOS: 24,48%		
PRAZO: 04 MESES				I.S: 81,64%		
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES					24.842,08
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	324,09	403,42	1.815,39
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	311,91	8,80	10,95	3.415,41
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	216,00	48,86	60,82	13.137,12
1.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1.200,00	0,30	0,37	444,00
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.493,91	1.859,61	1.859,61
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	206,00	256,42	256,42
1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	871,33	1.084,63	1.084,63
1.8	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m²	10,00	227,31	282,95	2.829,50
2	MOVIMENTO DE TERRA					3.765,71
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m³	54,04	46,52	57,90	3.128,91
2.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	15,44	14,51	18,06	278,84
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	31,82	3,51	4,36	138,73
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	31,82	5,54	6,89	219,27
3	COBERTURA					47.494,22
3.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	313,46	59,82	74,46	23.340,23
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	313,46	39,46	49,11	15.394,02
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	49,18	50,13	62,40	3.068,83
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	136,78	20,45	25,45	3.481,05
3.7	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	55,06	13,92	17,32	953,63
3.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	55,06	18,34	22,82	1.256,46
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					63.125,83
4.1	Fundação					25.844,93
4.1.1	Sapata Corrida					6.906,99
4.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	57,90	19,09	23,76	1.375,70
4.1.1.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3 2 7 (cimento/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	11,58	305,77	380,62	4.407,57
4.1.1.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	11,58	77,96	97,04	1.123,72
4.1.2	Sapatas Isoladas					695,00
4.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,72	19,09	23,76	88,38

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914

DESDE 2010



OBRA: Construção de UBS da Floresta

TP 007/2018

MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL

BDI SERVIÇOS: 24.48%

PRAZO: 04 MESES


IS: 81,64%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.1.2.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	1,27	305,77	380,62	483,38
4.1.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,27	77,96	97,04	123,24
4.1.3	Embasamento					6.937,80
4.1.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	15,44	360,98	449,34	6.937,80
4.1.4	Cintamento					11.305,14
4.1.4.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	77,20	26,39	32,85	2.536,02
4.1.4.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	7,72	305,77	380,62	2.938,38
4.1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	304,94	9,03	11,24	3.427,52
4.1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	126,75	10,49	13,05	1.654,08
4.1.4.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	7,72	77,96	97,04	749,14
4.2	Estrutura					37.280,90
4.2.1	Pilares					8.188,71
4.2.1.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	2,50	305,77	380,62	951,55
4.2.1.2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	58,16	26,39	32,85	1.910,55
4.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	327,81	6,56	8,16	2.674,92
4.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	123,15	7,37	9,17	1.129,28
4.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	116,66	10,49	13,05	1.522,41
4.2.2	Vigas					21.105,07
4.2.2.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	10,61	305,77	380,62	4.038,27
4.2.2.2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	212,85	26,39	32,85	6.992,12
4.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	88,13	6,56	8,16	719,14

04

B


SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div>DESDE 2010</div> <div> JN CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA COM QUALIDADE E SEGURANÇA</div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção de UBS da Floresta			TP 007/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL			BDI SERVIÇOS: 24,48%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	37,87	7,37	9,17	347,26
4.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	441,82	9,03	11,24	4.966,05
4.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	30,70	9,25	11,51	353,35
4.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	203,77	10,49	13,05	2.659,19
4.2.2.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	10,61	77,96	97,04	1.029,59
4.2.3	Lajes					7.043,79
4.2.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m²	63,93	79,54	99,01	6.329,70
4.2.3.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q 92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	63,93	8,98	11,17	714,09
4.2.4	Pilares de Amarração					943,33
4.2.4.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m³	0,60	305,77	380,62	228,37
4.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	53,09	9,03	11,24	596,75
4.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9,06	10,49	13,05	118,23
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO					51.826,30
5.1	Alvenaria de Vedação					42.930,62
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	664,83	48,20	59,99	39.883,15
5.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	86,00	21,16	26,33	2.264,38
5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	38,96	16,15	20,10	783,09
5.2	MUROS DA CAIXA D'ÁGUA PLUVIAL					3.714,95
5.2.1	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	19,38	154,00	191,69	3.714,95
5.3	Alvenaria da Platibanda					5.180,73

B

B

B

B

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				<div>DESEMP. 2010</div> <div></div>		
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção de UBS da Floresta				IP 007/2018		
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL				BDI SERVIÇOS: 24,48%		
PRAZO: 04 MESES				LS: 81,64%		
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	86,36	48,20	59,99	5.180,73
6	IMPERMEABILIZAÇÃO					3.820,59
6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	194,49	7,40	9,21	1.791,25
6.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	19,08	62,40	77,67	1.481,94
6.3	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²	19,08	23,05	28,69	547,40
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					155.110,88
7.1	PISO					67.681,06
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF_06/2014	m²	296,70	33,96	42,27	12.541,50
7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	219,72	34,21	42,58	9.355,67
7.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURA, DE 20 X 10 CM ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	63,76	52,82	65,75	4.192,22
7.1.5	Lastro de brita 2	m³	14,29	95,67	119,09	1.701,79
7.1.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	29,90	32,50	40,45	1.209,45
7.1.7	SARJETA EM CONCRETO PREPARO MANJAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	11,96	35,66	44,38	530,78
7.1.8	PISO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	247,76	103,16	128,41	31.814,86
7.1.9	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	204,25	18,67	23,24	4.746,77
7.1.9	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	37,06	34,43	42,85	1.588,07
7.2	PAREDE					69.232,11
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRTO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	420,82	3,89	4,84	2.036,76
7.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1.081,50	2,73	3,39	3.666,28
7.2.3	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	1.502,32	17,32	21,55	32.374,99

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914

DESDO 2016



OBRA: Construção de UBS da Floresta

MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL

PRAZO: 04 MESES


TP 007/2018


BDI SERVIÇOS: 24,48%

I.S. 81,64%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,97	28,98	36,07	12.659,48
7.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	429,12	1,64	2,04	875,40
7.2.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	429,12	8,10	10,08	4.325,52
7.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	429,12	9,37	11,66	5.003,53
7.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	420,82	15,83	19,70	8.290,15
7.3	TETO					17.432,37
7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	65,53	3,89	4,84	317,16
7.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	65,53	31,63	39,37	2.579,91
7.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,48	15,03	18,70	326,87
7.3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	17,48	1,88	2,34	40,90
7.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,48	10,45	13,00	227,24
7.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	48,05	15,83	19,70	946,58
7.3.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	261,97	39,85	49,60	12.993,71
7.4	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA					765,34
7.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	38,85	15,83	19,70	765,34
8	ESQUARIAS					40.679,50
8.1	MADEIRA					21.352,51
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	545,81	679,42	3.397,10
8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	571,92	711,92	10.678,80
8.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	22,00	66,55	82,84	1.822,48

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - FPP			<div>01.04.2010</div> <div></div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA- Construção de UBS da Floresta			FP 007/2018			
MUNICÍPIO- Santana do Ipanema- AL			BDI SERVIÇOS 24.48%			
PRMZO- 04 M-S-L-S			IS- 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.1.4	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,20x2,10m REV LAMINADO- C/VISOR	UN	1,00	797,10	992,23	992,23
8.1.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa semi-ôca, 1 20 x 2 10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	791,62	985,40	985,40
8.1.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	125,37	15,97	19,87	2.491,10
8.1.7	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	125,37	6,32	7,86	985,40
8.2	ALUMÍNIO					15.932,31
8.2.1	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura vidro, maxilar, exclusive vidro	m²	19,28	289,77	360,70	6.954,29
8.2.3	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	18,24	378,13	470,69	8.585,38
8.2.4	Tubo aço galvanizado d=3" ø/bicicleta o dimensão L=75cm L=75cm, fixado em base de concreto, pintura a base sintético exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	2,00	157,72	196,32	392,64
8.3	VIDRO					3.394,68
8.3.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	19,28	93,46	116,33	2.242,84
8.3.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,84	325,82	405,58	1.151,84
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					25.769,77
9.1	PADÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO					1.586,12
9.1.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 25,6 kw	un	1,00	1.274,20	1.586,12	1.586,12
9.2	PONTOS ELÉTRICOS					19.216,93
9.2.1	Luminária fluorescente tubular 1 x 20 w / 127 v, completa	un	45,00	76,18	94,82	4.266,90
9.2.2	Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (teclolux ref: fio 6410/22 ou similar), completa	un	5,00	77,92	96,99	484,95
9.2.3	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	8,00	50,87	63,32	506,56
9.2.4	Luminária de emergência de sobrepor tipo balizamento com bloco autônomo com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB da KBR ou similar	un	3,00	179,77	223,77	671,31
9.2.5	REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	2,00	236,94	294,94	589,88
9.2.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	14,00	96,09	119,61	1.674,54
9.2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	15,00	141,37	175,97	2.639,55
9.2.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	4,00	136,60	170,03	680,12
9.2.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	50,00	118,24	147,18	7.359,00
9.2.10	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A 220/240V ref: N-4249 cor azul, marca Steck ou similar	un	7,00	39,50	49,16	344,12
9.3	QPGD					962,77

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<div>DESCRIÇÃO</div> <div> SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES SOLUÇÃO EM SEGURANÇA</div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR. MUN. 000914						
OBRA: Construção de UBS da Floresta			TP 007/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL			BDI SERVIÇOS: 24,48%			
PRAZO: 04 MESES			I.S.: 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	326,99	407,03	407,03
9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	117,12	145,79	291,58
9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	13,27	16,51	264,16
9.4	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					4.003,95
9.4.1	Ponto de caixa seca p/ log. c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00	155,90	194,06	1.552,48
9.4.2	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" - Para TV a Cabo	un	2,00	155,90	194,06	388,12
9.4.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	8,00	109,47	136,26	1.090,08
9.4.4	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	2,00	128,42	159,85	319,70
9.4.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR SEM ACESSÓRIOS PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	142,26	177,08	177,08
9.4.6	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	38,27	47,63	142,89
9.4.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	134,00	166,80	333,60
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS					44.143,82
10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					20.484,75
10.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CALHA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00	353,11	439,55	439,55
10.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	4,00	603,92	751,75	3.007,00
10.1.3	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40 da Meiber ou similar	un	5,00	59,22	73,71	368,55
10.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 x 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	10,00	169,22	210,64	2.106,40
10.1.5	Saboneteira para sabão líquido	un	13,00	52,10	64,85	843,05
10.1.6	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	13,00	82,08	102,17	1.328,21
10.1.7	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2,00	451,37	561,86	1.123,72
10.1.8	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	9,84	245,39	305,46	3.005,72
10.1.9	Rodamão e Testeira em granito cinza andorinha	m²	4,99	245,39	305,46	1.524,24
10.1.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	7,00	276,98	344,78	2.413,46
10.1.11	Cuba de aço inox 304 dimensões 45 x 40 x 28cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), e engate de plástico ou similares exclusive torneira	un	3,00	242,59	301,97	905,91

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 INSC. MUN. 000914

DESDE 2010



CONSTRUÇÕES

QUALIDADE E SEGURANÇA

OBRA: Construção de UBS da Floresta

MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL

PRAZO: 04 MESES

IP 007/2018

BDI SERVIÇOS 24,48%

LS 81,64%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.1.12	Torneira cromada para pia de cozinha ESTEVES de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1198), 1/2" ou similar	un	11,00	92,19	114,75	1.262,25
10.1.13	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) L = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	8,00	37,56	46,75	374,00
10.1.14	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPÃO E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,00	758,88	944,65	944,65
10.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	10,00	43,10	53,65	536,50
10.1.16	Torneira cromada para lavatório ESTEVES, convencional linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	2,00	54,36	67,66	135,32
10.1.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,77	83,11	166,22
10.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					4.985,65
10.2.1	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	30,32	37,74	75,48
10.2.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00	38,14	47,47	664,58
10.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	112,03	139,45	278,90
10.2.4	Caixa d'água em fibra de vidro instalada sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	1.368,24	1.703,18	1.703,18
10.2.5	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS COM TAMPÃO	UN	2,00	631,51	786,10	1.572,20
10.2.6	TORNEIRA DE BÓIA REAL ROSCAVEL 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF_06/2016	UN	1,00	24,29	30,23	30,23
10.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	74,17	92,32	184,64
10.2.8	RAIO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDADIL FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00	7,13	8,87	17,74
10.2.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	15,00	19,43	24,18	362,70
10.2.10	Torneira plástica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	5,00	15,43	19,20	96,00
10.3	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS					7.820,79
10.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRANAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM INCLUSIVE EMBRASA DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	34,00	91,70	117,88	4.007,92
10.3.2	Ponto de água fria embutido, c/mate. de pvc rígido soldável Ø 40mm	un	6,00	111,38	138,64	831,84
10.3.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc.)	un	11,00	43,87	54,60	600,60
10.3.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	un	23,00	64,74	80,58	1.853,34

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOYINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001-54 - INSC. MUN. 000914



OBRA: Construção de UBS da Floresta

MUNICÍPIO: Santana do Ipanema - AL

PRAZO: 04 MESES

IP 007/2018

BDI SERVIÇOS: 24,48%

LS: 81,64%

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.3.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00	64,95	80,84	485,04
10.3.6	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00	6,76	8,41	42,05
10.4	REDE EXTERNA					10.852,63
10.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:4) E 2,00CM COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVACÃO E CONECTÃO	UN	10,00	122,58	152,58	1.525,80
10.4.2	CAIXA DE AREIA 40X40X100CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO	UN	8,00	66,19	82,39	659,12
10.4.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	106,46	132,52	662,60
10.4.4	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M - VOLUME DE 1.500 LITROS - REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00	1.225,30	1.525,25	1.525,25
10.4.5	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.052,01	1.309,54	1.309,54
10.4.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRAIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	54,18	15,05	18,73	1.014,79
10.4.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRAIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	9,75	12,00	14,93	145,56
10.4.8	TUBO PVC, SÉRIE R. AGUA PLUVIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIAMENTO. AF 12/2014	M	50,23	45,90	44,68	2.691,07
10.4.9	TUBO PVC, SÉRIE R. AGUA PLUVIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIAMENTO. AF 12/2014	M	21,81	15,89	19,77	431,18
10.4.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	110,14	5,48	8,06	887,72
11	REDE AR COMPRIMIDO					2.640,84
11.1	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 CLASSE E, 5M ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	23,18	28,85	865,50
11.2	Vaivula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst gas	un	1,00	54,12	67,36	67,36
11.3	Tomada posto parede - interna ar comprimido	un	5,00	55,00	68,46	342,30
11.4	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gas)	un	2,00	548,56	682,84	1.365,68
12	COMUNICAÇÃO VISUAL					4.961,81
12.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADA NA PAREDE COM FITA DUPLA FACE	Un	26,00	61,90	77,05	2.003,30
12.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO 3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM, DIM 40X50CM	un	3,00	296,16	368,65	1.105,95
12.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO 3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO GALVANIZADO Nº 26 COM ENTURA Nº 12, MONTADA NO TETO POR PAREDE COM PARAFUSOS - APLICAÇÃO DE ADESIVO POLIMÉRICO, DIM: 150*60CM	m²	2,80	531,52	661,63	1.852,56

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914

OBRA Construção de UBS da Floresta

MUNICÍPIO Santana do Ipanema - AL

PRAZO: 04 MESES

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					1.735,24
13.1	Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,40m	un	1,00	200,00	248,96	248,96
13.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309,25	1,79	2,22	686,53
13.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	38,58	15,29	19,03	734,17
13.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM	M3XK M	38,58	1,37	1,70	65,58
14	GERENCIAMENTO DE OBRA					17.112,88
14.1	Administração de Obra	mês	4,00	3.436,88	4.278,22	17.112,88



IP 007/2018

BDI SERVIÇOS 24,48%


LS: 81,64%

Total Geral

R\$ 487.029,47

(quatrocentos e oitenta e sete mil e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
Silva & Nunes Construções Ltda - EPP
 Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camuxinga
CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA	
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL	
INCR. ESTADUAL: 242372740	
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914	
OBRA: Construção da UBS da Floresta	T.P. 07/2018
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL	BDI SERVIÇOS: 24,48%
PRAZO: 04 MESES	LS: 8164,0%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00% 24.842,08	100,00% 24.842,08			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 3.765,71	100,00% 3.765,71			
3	COBERTURA	100,00% 47.494,22	70,00% 33.418,84	80,00% 37.995,38		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 53.125,83	70,00% 37.188,08	30,00% 18.937,75		
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 51.826,30	20,00% 10.365,26	60,00% 31.095,78	20,00% 10.365,26	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 3.820,59	50,00% 1.910,30	50,00% 1.910,30		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00% 155.110,88	40,00% 62.044,35	50,00% 77.555,44	10,00% 15.511,09	
8	ESQUARIAS	100,00% 40.679,50	10,00% 4.067,95	30,00% 12.203,85	60,00% 24.407,70	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 25.769,77	20,00% 5.153,95	50,00% 12.884,89	20,00% 5.153,95	
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	100,00% 44.143,82	10,00% 4.414,38	20,00% 8.828,76	20,00% 8.828,76	50,00% 22.071,91
11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00% 2.640,84	50,00% 1.320,42	50,00% 1.320,42		
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 4.961,81				100,00% 4.961,81
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 1.735,24				100,00% 1.735,24
14	GERENCIAMENTO DE OBRA	100,00% 17.112,88	25,00% 4.278,22	25,00% 4.278,22	25,00% 4.278,22	25,00% 4.278,22
	Porcentagem Mensal		21,72%	36,06%	26,17%	16,04%
	Custo Mensal		105.839,85	175.632,86	127.436,84	78.119,92
	Porcentagem Acumulada		21,73	57,79	83,96	100,00
	Custo Acumulado		105.839,85	281.472,70	408.909,54	487.029,47
	Total Geral					R\$ 487.029,47

(quatrocentos e oitenta e sete mil e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº **TP07/2018** – Processo nº **05.14.010/2018** – Tomada de Preços nº **07/2018** Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Fornecedor Registrado: **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (CNPJ nº 12.635.175/0001-54)** – Objeto: **Construção da Unidade Básica de Saúde da Floresta** – Valor global: **R\$ 487.029,47 (quatrocentos e oitenta e sete mil vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)** – Vigência: **12 (doze) meses.**

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 08/06/2018,
nos termos do art. XVII da Lei
Orgânica do Município.

Kelyson Henrique de O. Refinon
Servidor responsável



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 05.14.010/2018

PROCEDIMENTO: Tomada de Preços nº 07/2018

OBJETO: Construção da Unidade Básica de Saúde Floresta.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP 07/2018, de 08 de junho de 2018, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL** e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** (CNPJ nº 12.635.175/0001-54), para execução de obra referente a construção da Unidade Básica de Saúde Floresta, fica a Contratada AUTORIZADA para iniciar a execução dos serviços que compõem o objeto contratado, na forma, valor e prazo pactuados no instrumento contratual.

Santana do Ipanema/AL, 08 de JUNHO de 2018.


ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

Recebemos a presente em: 08/06/2018


Carimbo e assinatura do recebedor

Carimbo CNPJ

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
Silva & Nunes Construções Ltda - EPP
Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camuxinga
CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

Rua Coronel Lucena, 141 - Centro - Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000
E-mail: cgp@santanadoipanema.al.gov.br

