



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 05.24.100/2018

Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 11/2018

Objeto: Construção da Unidade Básica de Saúde de Areia Branca.

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório **Tomada de Preços 11/2018**, do Tipo **menor preço**, referente ao Processo nº **05.24.100/2018**, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação.


Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** CNPJ nº **12.635.175/0001-54**, pelo valor global de R\$ 386.446,07 (trezentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Santana do Ipanema/AL, 21 de junho de 2018.

Isnaldo Bulhões Barros
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta
Prefeitura em 21/06/2018, nos
termos do art. 40, XVII da Lei Orgânica do
Município.


Servidor responsável

Rua Coronel Lucena, 141 - Monumento - Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000
E-mail: cgp@santanadoipanema.al.gov.br





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA Nº TP11/2018, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA E A EMPRESA SILVA & NUNES
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.**

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL, com sede administrativa no endereço Rua Coronel Lucena Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Santana do Ipanema, Alagoas, CEP 57.500-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.250.916/0001-89, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Isnaldo Bulhões Barros**, inscrito no CPF nº 026.236.684-34, portador da Carteira de Identidade nº 103.403 SSP/AL, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.635.175/0001-54, sediada no endereço Rua Move Terra, S/N, Sala 01, Bairro Camoxinga, Santana do Ipanema/AL, CEP: 57500-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por **JÓRIO ISMAEL DA SILVA**, Carteira de Identidade nº 494583 SSP/AL e CPF nº 337.154.834-15, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 05.24.100/2018 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, bem como do Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 11/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é a contratação da obra de engenharia referente à **construção de Unidade Básica de Saúde de Areia Branca**, que será executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze)** meses, com início na data de sua assinatura.

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2.2. A execução dos serviços será iniciada após o recebimento da Ordem de Serviços pela Contratada, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 386.446,07 (trezentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém, poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do órgão para o corrente exercício, na classificação abaixo:

Órgão – 0600 – Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade – 0607 – Secretaria Municipal de Saúde.

Funcional Programática:

10.451.0024.1007 – Construção, Reforma, Ampliação, e Aquisição de Equipamento de Unidade Básica de Saúde - UBS

Elemento de Despesa:

339039000000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

449051000000 – Obras e Instalações

Convênio nº - 19433.0480001/18-006.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. A disciplina inerente ao controle e à fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

9. CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que *modifiquem* a planilha orçamentária.

11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

16.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da **Comarca de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas**, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santana do Ipanema/AL, 25 de junho de 2018.

Isnaldo Bulhões Barros
Responsável legal da CONTRATANTE


Jório Ismael Da Silva
Responsável legal da CONTRATADA

Vinicius Araújo Lessa
Gestor Contratual



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO DO CONTRATO Nº TP11/2018

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o **Município de Santana do Ipanema** e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na planilha orçamentária anexada, em face da realização da **Tomada de Preços nº 11/2018**.

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div>DESDE 2010</div> <div></div> <div>JN CONSTRUÇÕES</div> <div>CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SEGURANÇA</div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção da UBS de Areia Branca			TP 011/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL			26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 81.64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES					17.806,27
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	189,42	239,50	1.077,75
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	311,91	5,98	7,56	2.358,03
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	216,00	36,17	45,73	9.877,68
1.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø	m²	1.200,00	0,18	0,22	264,00
1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	908,18	1.148,30	1.148,30
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	111,90	141,48	141,48
1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	577,30	729,93	729,93
1.8	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m²	10,00	174,72	220,91	2.209,10
2	MOVIMENTO DE TERRA					3.195,44
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m³	54,04	40,62	51,35	2.774,95
2.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	15,44	10,72	13,55	209,21
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	31,82	2,09	2,64	84,00
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	31,82	3,17	4,00	127,28
3	COBERTURA					29.592,09
3.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	313,46	37,17	46,99	14.729,48
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_06/2016	m²	313,46	22,24	28,12	8.814,49
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	49,18	31,92	40,35	1.984,41
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	136,78	13,24	16,74	2.289,69
3.7	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	55,06	10,89	13,76	757,62
3.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	55,06	14,60	18,46	1.016,40
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					44.478,01
4.1	Fundação					19.114,50
4.1.1	Sapata Corrida					4.631,06
4.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	57,90	13,19	16,67	965,19
4.1.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,58	181,59	229,60	2.658,76
4.1.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	11,58	68,79	86,97	1.007,11
4.1.2	Sapatas Isoladas					464,05
4.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,72	13,19	16,67	62,01
4.1.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,27	181,59	229,60	291,59
4.1.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,27	68,79	86,97	110,45
4.1.3	Embasamento					6.215,68
4.1.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	15,44	318,39	402,57	6.215,68
4.1.4	Cintamento					7.803,71
4.1.4.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m²	77,20	19,67	24,87	1.919,96
4.1.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,72	181,59	229,60	1.772,51
4.1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	304,94	5,81	7,34	2.238,25
4.1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,75	7,50	9,48	1.201,59
4.1.4.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	7,72	68,79	86,97	671,40
4.2	Estrutura					25.363,51

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914

DESDE 2010



OBRA: Construção da UBS de Areia Branca

TP 011/2018

MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL

26,44%


PRAZO: 04 MESES

LS: 81,64%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2.1	Pilares					5.513,28
4.2.1.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	2,50	181,59	229,60	574,00
4.2.1.2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	58,16	19,67	24,87	1.446,43
4.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	327,81	4,02	5,08	1.665,27
4.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	123,15	4,64	5,86	721,65
4.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	116,66	7,50	9,48	1.105,93
4.2.2	Vigas					14.740,72
4.2.2.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	10,61	181,59	229,60	2.436,05
4.2.2.2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	212,85	19,67	24,87	5.293,57
4.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	88,13	4,02	5,08	447,70
4.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	37,87	4,64	5,86	221,91
4.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	441,82	5,81	7,34	3.242,95
4.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	30,70	6,29	7,95	244,06
4.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	203,77	7,50	9,48	1.931,73
4.2.2.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	10,61	68,79	86,97	922,75
4.2.3	Lajes					4.496,19
4.2.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	63,93	50,35	63,66	4.069,78
4.2.3.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	63,93	5,28	6,67	426,41
4.2.4	Pilaretes de Amarração					613,32
4.2.4.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	0,60	181,59	229,60	137,76
4.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	53,09	5,81	7,34	389,68
4.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	9,06	7,50	9,48	85,88
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO					40.293,80
5.1	Alvenaria de Vedação					33.411,00
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	m²	664,83	37,42	47,31	31.453,10
5.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	86,00	13,29	16,80	1.444,80
5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	38,96	10,42	13,17	513,10
5.2	MUROS DA CAIXA D'ÁGUA PLUVIAL					2.797,11
5.2.1	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m. chapisco e reboco	m²	19,38	114,15	144,33	2.797,11
5.3	Alvenaria da Platibanda					4.085,69
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	m²	86,36	37,42	47,31	4.085,69

3/55

SILVÁ & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div>DESDE 2010</div> <div></div> <div>JN CONSTRUÇÕES</div> <div>CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SEGURANÇA</div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção da UBS de Areia Branca			TP 011/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL			26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6	IMPERMEABILIZAÇÃO					2.719,64
6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	194,49	5,56	7,03	1.367,26
6.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	19,08	38,01	48,05	916,79
6.3	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m²	19,08	18,06	22,83	435,59
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					106.858,20
7.1	PISO					44.866,86
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	296,70	23,71	29,97	8.892,09
7.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	219,72	23,14	29,25	6.426,81
7.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	63,76	32,45	41,02	2.615,43
7.1.5	Lastro de brita 2	m³	14,29	59,56	75,30	1.076,03
7.1.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	29,90	23,67	29,92	894,60
7.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	11,96	27,79	35,13	420,15
7.1.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	247,76	61,36	77,58	19.221,22
7.1.9	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	204,25	15,40	19,47	3.976,74
7.1.9	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	37,06	28,68	36,26	1.343,79
7.2	PAREDE					50.453,24
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	420,82	3,11	3,93	1.653,82
7.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.081,50	2,07	2,61	2.822,71
7.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.502,32	12,76	16,13	24.232,42
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,97	19,25	24,33	8.539,10
7.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	429,12	1,14	1,44	617,93
7.2.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	429,12	6,53	8,25	3.540,24
7.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	429,12	6,36	8,04	3.450,12
7.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	420,82	10,52	13,30	5.596,90
7.3	TETO					11.021,40
7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	65,53	3,11	3,93	257,53
7.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	65,53	23,46	29,66	1.943,61
7.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,48	12,76	16,13	281,95
7.3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	17,48	1,36	1,71	29,89
7.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17,48	7,34	9,28	162,21

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA

CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL

INCR. ESTADUAL: 242372740

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914

DESDE 2010



OBRA: Construção da UBS de Areia Branca

TP 011/2018

MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL


26,44%


PRAZO: 04 MESES


LS: 81,64%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	m²	48,05	10,52	13,30	639,06
7.3.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	261,97	23,27	29,42	7.707,15
7.4	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA					516,70
7.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	m²	38,85	10,52	13,30	516,70
8	ESQUARIAS					25.995,51
8.1	MADEIRA					14.685,30
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5,00	357,98	452,62	2.263,10
8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	15,00	376,86	476,50	7.147,50
8.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	22,00	48,32	61,09	1.343,98
8.1.4	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m REV.LAMINADO-C/VISOR	UN	1,00	508,03	642,35	642,35
8.1.5	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	495,72	626,78	626,78
8.1.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	125,37	12,20	15,42	1.933,20
8.1.7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	m²	125,37	4,60	5,81	728,39
8.2	ALUMÍNIO					9.315,64
8.2.1	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	19,28	166,57	210,61	4.060,56
8.2.3	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	18,24	217,52	275,03	5.016,54
8.2.4	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	2,00	94,33	119,27	238,54
8.3	VIDRO					1.994,57
8.3.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	19,28	54,16	68,47	1.320,10
8.3.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	2,84	187,83	237,49	674,47
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					19.651,47
9.1	PADÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO					1.066,93
9.1.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw	un	1,00	843,83	1.066,93	1.066,93
9.2	PONTOS ELÉTRICOS					14.576,36
9.2.1	Luminária fluorescente tubular 1 x 20 w / 127 v, completa	un	45,00	52,95	66,94	3.012,30
9.2.2	Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa	un	5,00	52,86	66,83	334,15
9.2.3	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente. ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	8,00	31,84	40,25	322,00
9.2.4	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	3,00	102,90	130,10	390,30
9.2.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	2,00	132,50	167,53	335,06
9.2.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	14,00	78,49	99,24	1.389,36
9.2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	15,00	110,54	139,76	2.096,40
9.2.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	4,00	108,06	136,63	546,52
9.2.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	50,00	93,62	118,37	5.918,50
9.2.10	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	7,00	26,19	33,11	231,77

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div>DESDE 2010</div> <div></div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção da UBS de Areia Branca			TP 011/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL			26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.3	QPGD					599,55
9.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,03	263,03	263,03
9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	68,48	86,58	173,16
9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	8,08	10,21	163,36
9.4	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					3.408,63
9.4.1	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00	132,07	166,98	1.335,84
9.4.2	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" - Para TV a Cabo	un	2,00	132,07	166,98	333,96
9.4.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	8,00	96,33	121,79	974,32
9.4.4	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação. exclusive tomada	un	2,00	106,61	134,79	269,58
9.4.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	102,44	129,52	129,52
9.4.6	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	28,55	36,09	108,27
9.4.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	101,69	128,57	257,14
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS					28.791,11
10.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					11.997,24
10.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	200,07	252,96	252,96
10.1.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00	335,09	423,68	1.694,72
10.1.3	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	5,00	33,76	42,68	213,40
10.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00	99,41	125,69	1.256,90
10.1.5	Saboneteira para sabão líquido	un	13,00	28,83	36,45	473,85
10.1.6	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	13,00	47,78	60,41	785,33
10.1.7	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2,00	265,30	335,44	670,88
10.1.8	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	9,84	141,09	178,39	1.755,35
10.1.9	Rodamão e Testeira em granito cinza andorinha	m²	4,99	141,09	178,39	890,16
10.1.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00	157,01	198,52	1.389,64
10.1.11	Cuba de aço inox 304, dimensões 45 x 40 x 28cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), e engate de plástico ou similares. exclusive torneira	un	3,00	142,28	179,89	539,67
10.1.12	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTPO38 (1168), 1/2" ou similar	un	11,00	55,32	69,94	769,34
10.1.13	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	8,00	26,78	33,86	270,88
10.1.14	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM. ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,00	425,17	537,58	537,58
10.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00	24,21	30,61	306,10
10.1.16	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	2,00	34,77	43,96	87,92
10.1.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	40,56	51,28	102,56
10.2	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					3.043,50
10.2.1	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	20,48	25,89	51,78
10.2.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00	25,49	32,22	451,08
10.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	70,63	89,30	178,60
10.2.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	786,55	994,51	994,51

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div>DESDE 2010</div> <div></div> <div>JN CONSTRUÇÕES</div> <div>CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SEGURANÇA</div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção da UBS de Areia Branca			TP 011/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL			26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.2.5	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	343,04	433,73	867,46
10.2.6	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00	15,60	19,72	19,72
10.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	49,72	62,86	125,72
10.2.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	4,70	5,94	11,88
10.2.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00	13,54	17,11	256,65
10.2.10	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	5,00	13,62	17,22	86,10
10.3	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS					5.926,54
10.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	34,00	80,71	102,04	3.469,36
10.3.2	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	un	6,00	78,11	98,76	592,56
10.3.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	11,00	30,61	38,70	425,70
10.3.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	23,00	38,23	48,33	1.111,59
10.3.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00	39,49	49,93	299,58
10.3.6	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =	un	5,00	4,39	5,55	27,75
10.4	REDE EXTERNA					7.823,83
10.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	10,00	89,36	112,98	1.129,80
10.4.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00	49,33	62,37	498,96
10.4.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	79,27	100,22	501,10
10.4.4	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO	UN	1,00	833,87	1.054,34	1.054,34
10.4.5	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	775,45	980,47	980,47
10.4.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	54,18	10,07	12,73	689,71
10.4.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	9,75	7,82	9,88	96,33
10.4.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	60,23	24,82	31,38	1.890,01
10.4.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	21,81	11,13	14,07	306,86
10.4.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	110,14	4,86	6,14	676,25
11	REDE AR COMPRIMIDO					1.630,52
11.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	16,63	21,02	630,60
11.2	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	un	1,00	35,07	44,34	44,34
11.3	Tomada posto parede - interna ar comprimido	un	5,00	29,87	37,76	188,80
11.4	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	2,00	303,22	383,39	766,78
12	COMUNICAÇÃO VISUAL					2.813,36
12.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE	Un	26,00	33,62	42,50	1.105,00
12.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	un	3,00	160,87	203,40	610,20
12.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO - "FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	m²	2,80	310,19	392,20	1.098,16
13	MURO DE CONTORNO DA UBS					43.534,99
13.1	MOVIMENTO DE TERRA					575,12


SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			<div><div>DESDE 2010</div><div></div><div>JN CONSTRUÇÕES</div><div>CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SEGURANÇA</div></div>			
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA						
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL						
INCR. ESTADUAL: 242372740						
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914						
OBRA: Construção da UBS de Areia Branca			TP 011/2018			
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL			26,44%			
PRAZO: 04 MESES			LS: 81,64%			
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	11,20	40,62	51,35	575,12
13.2	FUNDAÇÃO					3.545,58
13.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	11,20	181,59	229,60	2.571,52
13.2.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	11,20	68,79	86,97	974,06
13.3	SUPERESTRUTURA					1.404,47
13.3.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	22,08	19,67	24,87	549,12
13.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	0,99	181,59	229,60	227,30
13.3.3	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,99	432,96	547,43	541,95
13.3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,99	68,79	86,97	86,10
13.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS					35.321,16
13.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	m²	168,00	37,42	47,31	7.948,08
13.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	336,00	1,82	2,30	772,80
13.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	336,00	12,76	16,13	5.419,68
13.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF. 06/2014	m²	336,00	8,48	10,72	3.601,92
13.4.5	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	84,00	165,51	209,27	17.578,68
13.5	PORTÃO DE ACESSO					2.688,66
13.5.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	11,70	181,75	229,80	2.688,66
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					1.354,54
14.1	Banco de concreto s/ encosto de 1,50 x 0,45m	un	1,00	108,64	137,36	137,36
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309,25	1,51	1,90	587,57
14.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	38,58	12,14	15,34	591,81
14.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	38,58	0,78	0,98	37,80
15	GERENCIAMENTO DE OBRA					17.730,12
15.1	Administração de Obra	mês	4,00	3.505,64	4.432,53	17.730,12

Total Geral

R\$ 386.445,07

(trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos)

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
Silva & Nunes Construções Ltda - EPP
 Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camoxinga
CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		 <p>DESDE 2010</p> <p>JN</p> <p>CONSTRUÇÕES</p> <p>CONSTRUINDO COM QUALIDADE E SEGURANÇA</p>	
RUA: MOVE TERRA, 145, SL 01 - CAMOXINGA			
CEP: 57500-000 / SANTANA DO IPANEMA - AL			
INCR. ESTADUAL: 242372740			
CNPJ: 12.635.175/0001 - 54 ISCR.MUN. 000914			
OBRA: Construção da UBS de Areia Branca		T.P. 011/2018	
MUNICÍPIO: Santana do Ipanema/AL		BDI SERVIÇOS: 26,4%	
PRAZO: 04 MESES		LS: 81,64%	

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
 Silva & Nunes Construções Ltda - EPP
 Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camoxinga
 CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00% 17.806,27	100,00% 17.806,27			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 3.195,44	100,00% 3.195,44			
3	COBERTURA	100,00% 29.592,09	20,00% 5.918,42	80,00% 23.673,67		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 44.478,01	70,00% 31.134,61	30,00% 13.343,40		
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 40.293,80	20,00% 8.058,76	60,00% 24.176,28	20,00% 8.058,76	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 2.719,64	50,00% 1.359,82	50,00% 1.359,82		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00% 106.858,20	100,00% 106.858,20	40,00% 42.743,28	50,00% 53.429,10	10,00% 10.685,82
8	ESQUARIAS	100,00% 25.995,51	100,00% 25.995,51	10,00% 2.599,55	30,00% 7.798,65	60,00% 15.597,31
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.651,47	10,00% 1.965,15	20,00% 3.930,29	50,00% 9.825,74	20,00% 3.930,29
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 28.791,11	10,00% 2.879,11	20,00% 5.758,22	20,00% 5.758,22	50,00% 14.395,56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 9/55

11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00%	50,00%	50,00%
		1.630,52	815,26	815,26
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%		100,00%
		2.813,36		2.813,36
13	MURO DE CONTORNO DA UBS	100,00%	50,00%	50,00%
		43.534,99	21.767,50	21.767,50
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%		100,00%
		1.354,54		1.354,54
15	GERENCIAMENTO DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%
		17.730,12	4.432,53	4.432,53
	Porcentagem Mensal	19,86%	31,79%	28,95%
	Custo Mensal	76.750,10	122.832,31	111.885,76
	Porcentagem Acumulada	19,86	51,65	80,60
	Custo Acumulado	76.750,10	199.582,41	311.468,17
				386.445,07

Total Geral R\$ 386.445,07

(trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos)

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
 Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camuixinga
 CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

SS
 22

SS

SS



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº **TP11/2018** – Processo nº **05.24.100/2018** – Tomada de Preços nº **11/2018** Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Fornecedor Registrado: **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (CNPJ nº 12.635.175/0001-54)** – Objeto: **Serviço de Pavimentação de Paralelepípedo e Drenagem em diversas ruas localizadas no Povoado de Areia Branca** – Valor global: **R\$ 386.446,07 (trezentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos)** – Vigência: **12 (doze) meses.**

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 25/06/2018,
nos termos do art. XVII da Lei
Orgânica do Município.

Kelyson Henrique de O. Refusor
Servidor responsável



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO Nº 05.24.100/2018

PROCEDIMENTO: Tomada de Preços 11/2018

OBJETO: Construção da Unidade Básica de Saúde de Areia Branca.

ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP 11/2018, de 21/06/2018, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA/AL** e a empresa **SILVA & NUNES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** (CNPJ nº 12.635.175/0001-54), para execução de obra referente **Construção da Unidade Básica de Saúde de Areia Branca**, fica a Contratada AUTORIZADA para iniciar a execução dos serviços que compõem o objeto contratado, na forma, valor e prazo pactuados no instrumento contratual.

Santana do Ipanema/AL, de _____ de 2018.

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

Recebemos a presente em: 23/06/2018

Carimbo e assinatura do recebedor

Carimbo CNPJ

CNPJ: 12.635.175/0001 - 54
Silva & Nunes Construções Ltda - EPP
Rua Move Terra, Nº 145 - Sala 01 - Camuxinga
CEP: 57.500-000 / S. do Ipanema - AL

Av. Dr. Otávio Cabral, 688A - Monumento - Santana do Ipanema - Alagoas - CEP 57.500-000
E-mail: smectelcti@santanadoipanema.al.gov.br

